

Deponie Reesberg, Bauphase 4

Fakten

STADT:
Kirchlengern

AUFTRAGGEBER:
Kreis Herford, Abfallentsorgungsbetrieb,
Herford

AUFTRAGNEHMER:
STRABAG Umwelttechnik GmbH

INGENIEURBÜRO/PLANER:
UMTEC Partnerschaft Beratender
Ingenieure und Geologen mbB, Bremen

AUFTRAGSSUMME:
EUR 8,7 Mio.

BAUZEIT:
7/2017 –1/2019

5,8 ha Zwischenabdichtung bestehend aus:

- 0,50 m Trag- und Ausgleichsschicht
- 0,50 m Technische Geologische Barriere (2-Lagen Ton)
- Kunststoffdichtungsbahn
- Sandschutzmatte
- 0,30 m Entwässerungsschicht aus Kies 16/32
- Leitungs- und Schachtbau für Sickerwasser- und Gasfassung

