

Deponie Plütscheid Oberflächenabdichtung Nord

Fakten

STADT:
Plütscheid

AUFTRAGGEBER:
Zweckverband A.R.T.,
Trier

AUFTRAGNEHMER:
STRABAG Umwelttechnik GmbH

INGENIEURBÜRO/PLANER:
Björnßen Beratende Ingenieure GmbH,
Koblenz

AUFTRAGSSUMME:
EUR 7,49 Mio.

BAUZEIT:
3/2020 – 7/2022

- Erd- und Umprofilierungsarbeiten (ca. 76.500 m²)
- Herstellung geosynthetisches Dichtungssystem bestehend aus Tondichtungsbahn, Kunststoffdichtungsbahn und Dränmatte (ca. 76.500 m²)
- Gewinnung von Rekultivierungsböden aus benachbarter Materialentnahme und Zulieferung von Rekultivierungsböden (ca. 90.000 m³)
- Einbau der Rekultivierungsbodenschicht (ca. 90.000 m³)
- Entwässerungsarbeiten (Dränage, Schächte, Rohre, Gräben)
- Verlegung und Anschluss neuer Rohrleitungen zur Deponiegasfassung (ca. 3.500 m)
- Rückbau und Materialentsorgung von Schächten und einem Kleingebäude
- Rückbau und Verdämmung von zwei Kondensatschächten
- Wegebau (ca. 6.400 m²)

