Haldenerweiterung Hattorf, Hydraulische Trennung Alt Halde 1. und 2. BA

FAKTEN

STADT (LAND)
Philippsthal (DE)

AUFTRAGGEBER
K+S Minerals and Agriculture GmbH, Bad Hersfeld (DE)

BAUZEIT
07/2020 - 11/2020

AUFTRAGSSUMME
EUR 4.819.538,08

PROJEKTBESCHREIBUNG

Einbau einer hydraulischen Trennung zwischen der Althalde und der Haldenerweiterung

- 116.000 m³ Einbau von frischem Rückstandssalz haldenangelehnte Vorschüttung
- 151.000 m³ Einbau von frischem Rückstandssalz Arbeitsraumverfüllung
- 50.000 m² Einbau Kunststoffdichtungsbahn
- 8.000 m² Schutzvlies
- Einbau temp. Haldenentwässerung 600 lfm